

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód

1

Stavba: Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Losák

Poznámka:

KS:

Datum:

20.12.2024

ICO:

IC DPH:

ICO:

46114696

IC DPH:

SK2023241880

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH

7 337,97

DPH:

sadzba dane

Základ dane

Výška dane

20,00 %

7 337,97

1 467,59

Cena s DPH

v

EUR

8 805,57

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Sprievodateľ:

Peter Lesák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 337,97	8 805,56
1	Keramická dlažba podláh	2 594,49	3 113,39
2	Vnútorné priečky a úp...	1 926,93	2 312,32
3	Úprava sociálnych zar...	367,22	440,66
4	Zdravotechnika	2 449,33	2 939,20



BETA FOUR s.r.o.
Mlynská 2218/6
Stropkov 091 01
IČO: 46114696
IČ DPH: SK2023241880



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zaďaného

Objekt:

1 - Keramická dlažba podláh

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Lesák

Poznámka:

KS

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46114696

IČ DPH:

SK2023241880

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 594,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 594,49	20,00 %	518,90


Cena s DPH

v EUR

3 113,39

Projektant

Spracovateľ



Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BETA FOUR s.r.o.
Mlynská 2218/6
Stropkov 091 01
IČO: 46114696
IČ DPH: SK2023241880

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

1 - Keramická dlažba podláh

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Spracovateľ: Peter Lesák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	2 594,49
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	434,49
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
781 - Obklady	434,49
M - Práce a dodávky M	2 160,00
21-M - Elektromontáže	2 160,00

ROZPOČET

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

1 - Keramická dlažba podláh

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Spracovateľ: Peter Lesák

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 594,49
0	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
0	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	194,827	0,00	0,00
2	M	082110000200.	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	126,638	0,00	0,00

3	M	585520008/00.S	Penetračný náter na nasakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	68,189	0,00	0,00
4	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, povnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	194,827	0,00	0,00
5	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením samonivelizačnej hmoty	m2	194,827	0,00	0,00
6	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na beton	m2	194,827	0,00	0,00
							0,00
D 99			Presun hmôt HSV				
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,757	0,00	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							434,49
D 771 Podlahy z dlaždíc							0,00
8	K	771411004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 60 mm	m	82,120	0,00	0,00
9	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	194,827	0,00	0,00
10	M	597740001600.S	Dlaždice keramické - podľa výberu investora	m2	221,537	0,00	0,00
11	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	12,850	0,00	0,00
D 781 Obklady							434,49
12	K	781491013.S	Montáž profilov pre obklad a dlažby do malty - dilatácie	m	96,700	1,15	111,21
13	M	263410018500.S	Profil dilatčný pre hr. dlaždíc 6-10 mm, šírka 6 mm	m	97,667	3,31	323,28
14	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,518	0,00	0,00
D M Práce a dodávky M							2 160,00
D 21-M Elektromontáže							2 160,00
16	K	210011230.S	Zhotovenie elektroinštalácie (rozvody, ističe, osvetlenie, prepugi)	eur	2 000,000	1,08	2 160,00

BETA FOUR s.r.o.
 Mlynská 2218/6
 Stropkov 091 01
 IČO: 46114696
 IČ DPH: SK2023241880

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240116 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

2 - Vnútorne priečky a úp...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Lesák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46114696

IČ DPH:

SK2023241880

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:


Cena bez DPH 1 926,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 926,93	20,00 %	385,39

Cena s DPH

v EUR

2 312,32



Projektant

Spracovateľ I



Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BETA FOUR s.r.o.

Mlynská 2218/6

Stropkov 091 01

IČO: 46114696

IČ DPH: SK2023241880

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

2 - Vnútorne priečky a úp...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Spracovateľ: Peter Lesák

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 926,93
HSV - Práce a dodávky HSV	1 350,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 350,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	576,88
766 - Konštrukcie stolárske	389,03
784 - Maľby	187,85

ROZPOČET

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

2 - Vnútorne priečky a úp...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Spracovateľ: Peter Lesák

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Č	P						
			Náklady z rozpočtu				1 926,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240116 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

2 - Vnútorne priečky a úp...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Lesák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46114696

IČ DPH: SK2023241880

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 926,93

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 926,93


20,00 %

385,39

Cena s DPH

v EUR

2 312,32



Projektant

Spracovateľ 1



Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BETA FOUR s.r.o.

Mlynská 2218/6

Stropkov 091 01

IČO: 46114696

IČ DPH: SK2023241880

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 350,05

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

0,00

3	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	0,00	0,00
1	K	342240131.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	19,868	0,00	0,00
2	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	6,200	0,00	0,00

1 350,05

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1,920	0,00	0,00
5	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	41,286	6,55	270,42
7	K	612460273.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	m2	41,286	17,47	721,27
6	K	612460302.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	41,286	8,68	358,36

0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,280	0,00	0,00
----	---	-------------	--	----	--------	------	------

0,00

D 99

Presun hmôt HSV

17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,645	0,00	0,00
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

576,88

D PSV

Práce a dodávky PSV

389,03

D 766

Konštrukcie stolárske

14	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	26,83	26,83
15	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	23,10	23,10
16	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	1,000	137,83	137,83
12	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,000	75,17	75,17
13	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,000	126,10	126,10

187,85

D 784

Maľby

8	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	41,286	1,43	59,04
9	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	41,286	3,12	128,81

BETA FOUR s.r.o.

Mlynská 2218/6

Stropkov 091 01

IČO: 46114696

IČ DPH: SK2023241880

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

3 - Úprava sociálnych zar...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Losák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46114696

IČ DPH:

SK2023241880

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

367,22

DPI

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

367,22

20,00 %

73,44

Cena s DPH

v EUR

440,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BETA FOUR s.r.o.

Mlynská 2218/6

Stropkov 091 01

IČO: 46114696

IČ DPH: SK2023241880

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

3 - Úprava sociálnych zar...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BETA FOUR s.r.o.

Spracovateľ: Peter Lesák

Kód dielu - Popis	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu	367,22
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
781 - Obklady	0,00
784 - Maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	367,22
21-M - Elektromontáže	367,22

ROZPOČET

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

3 - Úprava sociálnych zar...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: BETA FOUR s.r.o.

Spracovateľ: Peter Lesák

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							367,22
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie							0,00
12	K	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m ² v murive nadzákladného tehla mi na maltu cementovú	m3	0,160	0,00	0,00
13	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	0,00	0,00
14	K	342240131.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenkú škáru	m2	30,065	0,00	0,00
15	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	14,390	0,00	0,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
16	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednastrekom, hr. 3 mm	m2	97,452	0,00	0,00
17	K	612460273.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	m2	97,452	0,00	0,00
26	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	15,634	0,00	0,00
27	M	082110000200	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	10,162	0,00	0,00
28	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	5,472	0,00	0,00
29	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	15,634	0,00	0,00
30	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením samonivelizačnej hmoty	m2	15,634	0,00	0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
3	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,117	0,00	0,00
11	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	17,872	0,00	0,00
10	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	17,872	0,00	0,00
2	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových, drevených, 1 brn obvodu - 0,005t	m	16,220	0,00	0,00
1	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800t	m2	35,940	0,00	0,00
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,023	0,00	0,00
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,023	0,00	0,00
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,023	0,00	0,00
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,046	0,00	0,00
4	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,023	0,00	0,00
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,023	0,00	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,016	0,00	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							0,00
25	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	6,815	0,00	0,00
24	K	763138222.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	15,634	0,00	0,00

41	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,271	0,00	0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
34	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	0,00	0,00
35	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavajúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	0,00	0,00
36	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, vyplň papierová vlnitina, povrch fólia, plné	ks	7,000	0,00	0,00
37	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	7,000	0,00	0,00
38	M	611610002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000	0,00	0,00
40	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,290	0,00	0,00
D 771 Podlahy z dlaždíc							0,00
31	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	15,634	0,00	0,00
32	M	597740001600.	Dlaždice keramické - podľa výberu investora	m2	17,197	0,00	0,00
33	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,000	0,00	0,00
D 781 Obklady							0,00
22	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	97,452	0,00	0,00
23	M	597740000900.	Obklad keramický - podľa výberu investora	m2	107,197	0,00	0,00
39	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,557	0,00	0,00
D 784 Malby							0,00
20	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	15,634	0,00	0,00
21	K	784422271.S	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	15,634	0,00	0,00
D M Práce a dodávky M							367,22
D 21-M Elektromontáže							367,22
43	K	210011230.S	Zhotovenie elektroinštalácie (rozvody, ističe, osvetlenie, prepoč)	eur	2 000,000	0,18	367,22

BETA FOUR s.r.o.
Mlynská 2218/6
Stropkov 091 01
IČO: 46114696
IČ DPH: SK2023241880

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

4 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Peter Lesák

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46114696

IČ DPH:

SK2023241880

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 449,33

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

2 449,33

20,00 %

489,87

Cena s DPH

v EUR

2 939,20



[Handwritten signature]

Projektant

Spracovateľ



BETA FOUR s.r.o.
Mlynska 2218/6
Stropkov 091 01
IČO: 46114696
IČ DPH: SK2023241880

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

4 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Spracovateľ: Peter Lesák

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 449,33

HSV - Práce a dodávky HSV

222,83

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

222,83

PSV - Práce a dodávky PSV

2 226,50

713 - Izolácie tepelné

0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

36,30

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 190,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Kópia - 20240118 - Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu zadanie

Objekt:

4 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETA FOUR s.r.o.

Spracovateľ: Peter Lesák

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 449,33
D HSV Práce a dodávky HSV							222,83
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							222,83
1	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	16,000	9,31	148,96
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,752	16,68	12,54
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,752	0,50	0,38
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,752	14,06	10,57
5	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,752	67,00	50,38
D PSV Práce a dodávky PSV							2 226,50
D 713 Izolácie tepelné							0,00
6	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm,	m	20,000	0,00	0,00
7	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	0,00	0,00
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,30	0,00
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							36,30
9	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,000	0,60	3,00
10	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	2,000	1,60	3,20
11	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	6,000	0,00	0,00
12	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	5,000	0,00	0,00
13	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	7,000	0,00	0,00
14	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	0,00	0,00
15	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	5,000	6,02	30,10
16	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,000	0,00	0,00
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							0,00
17	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	0,00	0,00
18	K	722172100.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN10, polyfúznym zvaraním	m	20,000	0,00	0,00
19	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	17,000	0,00	0,00
20	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	6,000	0,00	0,00
21	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	0,00	0,00
22	M	551110005000.	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	0,00	0,00
23	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	0,00	0,00
24	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	0,00	0,00
25	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							2 190,20
26	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	0,00	0,00
27	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	1,000	7,83	7,83

28	K	725129201.S	Montáž pískárny keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	0,00	0,00
29	M	642510000500	Pisoár KORINT, rozmer 360x305x470 mm, keramika, JIKA	ks	2,000	91,41	182,82
30	K	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	5,000		0,00
31	M	552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	5,000	308,42	1 542,10
32	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	5,000	0,00	0,00
33	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	5,000	91,49	457,15
34	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	0,00	0,00
35	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	0,00	0,00
36	M	642110004300.S 1	Umývadlo keramické bežný typ	ks	5,000	0,00	0,00
37	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	0,00	0,00
38	M	554330000300	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	5,000	0,00	0,00
39	K	725320822.S	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave	súb.	1,000	0,00	0,00
54	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	19,000	0,00	0,00
40	K	7258194LV	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	19,000	0,00	0,00
41	M	551110019900.S	Gulový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	17,000	0,00	0,00
42	M	552380013200	Napúšťací ventil pre pískár	ks	2,000	0,00	0,00
43	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	0,00	0,00
44	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	0,00	0,00
45	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	5,000	0,00	0,00
46	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	5,000	0,00	0,00
47	M	551620005450	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový setriaci miesto, rozstup rohových ventil 200 mm, DN 50	ks	5,000	0,00	0,00
48	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	5,000	0,00	0,00
49	M	551620019500	Pripojovacia manžeta HL200/1, pre WC VARIO, DN 110, otočné excentrické pripojenie (0 - 20 mm), PE	ks	5,000	0,00	0,00
50	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískárovej do D 50 mm	ks	2,000	0,00	0,00
51	M	551620011000	Zápachová uzávierka - sifón pre pískáre DN 50	ks	2,000	0,00	0,00
52	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
53	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	5,000	0,00	0,00

BETA FOUR s.r.o.
 Mlynská 2218/6
 Stropkov 091 01
 IČO: 46114698
 IČ DPH: SK2023241880