REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20240118
Stavba: Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu

JKSO:
Miesto: Obec Havaj
KS:
Dátum: 17. 1. 2024

Objednávateľ:
Obec Havaj
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Výberové konanie
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
RG Ateliér, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Relovský Dávid
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	44 242,89
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**44 242,89**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	**44 242,89**	**8 848,58**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**53 091,47**

Ing. arch. Radoslav REPKA autorizovaný architekt 1377 AA

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20240118

Stavba: **Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu**

Miesto: **Obec Havaj**
Dátum: 17. 1. 2024

Objednávateľ: Obec Havaj
Zhotoviteľ: Výberové konanie
Projektant: RG Ateliér, s.r.o.
Spracovateľ: Relovský Dávid

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**44 242,89**	**53 091,47**
1	Keramická dlažba podláh	18 424,00	22 108,80
2	Vnútorné priečky a úprava povrchov	2 835,12	3 402,14
3	Úprava sociálnych zariadení	17 288,69	20 746,43
4	Zdravotechnika	5 695,08	6 834,10
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**44 242,89**	**53 091,47**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
1 - Keramická dlažba podláh

JKSO:
Miesto: Obec Havaj

KS:
Dátum: 17. 1. 2024

Objednávateľ:
Obec Havaj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
RG Ateliér, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Relovský Dávid

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**18 424,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	18 424,00	20,00%	3 684,80

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**22 108,80**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
1 - Keramická dlažba podláh

Miesto:	Obec Havaj	Dátum:	17. 1. 2024
Objednávateľ:	Obec Havaj	Projektant:	RG Ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Výberové konanie	Spracovateľ:	Relovský Dávid

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 424,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 888,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 804,83
99 - Presun hmôt HSV	83,74
PSV - Práce a dodávky PSV	11 535,43
771 - Podlahy z dlaždíc	10 535,84
781 - Obklady	999,59
M - Práce a dodávky M	2 000,00
21-M - Elektromontáže	2 000,00

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
1 - Keramická dlažba podláh

Miesto:	Obec Havaj	Dátum:	17. 1. 2024
Objednávateľ:	Obec Havaj	Projektant:	RG Ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Výberové konanie	Spracovateľ:	Relovský Dávid

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 424,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 888,57
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 804,83
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	194,827	0,70	136,38
2	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*126,638*	*1,10*	*139,30*
3	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*68,189*	*6,22*	*424,14*
4	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	194,827	13,98	2 723,68
5	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením samonivelačnej hmoty	m2	194,827	1,40	272,76
6	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	194,827	5,69	1 108,57
	D	99	Presun hmôt HSV				83,74
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,757	47,66	83,74
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 535,43
	D	771	Podlahy z dlaždíc				10 535,84
8	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	82,120	3,42	280,85
9	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	194,827	22,09	4 303,73
10	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické - podľa výberu investora*	*m2*	*221,537*	*25,24*	*5 591,59*
11	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	12,850	27,99	359,67
	D	781	Obklady				999,59
12	K	781491013.S	Montáž profilov pre obklad a dlažby do malty - dilatácia	m	96,700	1,39	134,41
13	*M*	*283410018500.S*	*Profil dilatačný pre hr. dlaždíc 8-10 mm, šírka 6 mm*	*m*	*97,667*	*8,71*	*850,68*
14	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,518	27,99	14,50
	D	M	Práce a dodávky M				2 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				2 000,00
16	K	210011230.S	Zhotovenie elektroinštalácie (rozvody, ističe,osvetlenie,prepoj)	eur	2 000,000	1,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
2 - Vnútorné priečky a úprava povrchov

JKSO:
Miesto: Obec Havaj

KS:
Dátum: 17. 1. 2024

Objednávateľ:
Obec Havaj
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Výberové konanie
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
RG Ateliér, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Relovský Dávid
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**2 835,12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 835,12	20,00%	567,02

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**3 402,14**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
2 - Vnútorné priečky a úprava povrchov

Miesto:	Obec Havaj	Dátum:	17. 1. 2024
Objednávateľ:	Obec Havaj	Projektant:	RG Ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Výberové konanie	Spracovateľ:	Relovský Dávid

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 835,12**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 291,95
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	776,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 305,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	84,40
99 - Presun hmôt HSV	126,06
PSV - Práce a dodávky PSV	543,17
766 - Konštrukcie stolárske	364,41
784 - Maľby	178,76

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
2 - Vnútorné priečky a úprava povrchov

Miesto:	Obec Havaj	Dátum:	17. 1. 2024
Objednávateľ:	Obec Havaj	Projektant:	RG Ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Výberové konanie	Spracovateľ:	Relovský Dávid

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 835,12**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 291,95
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				776,09
3	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	18,79	37,58
1	K	342240131.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	19,868	36,45	724,19
2	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	6,200	2,31	14,32
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 305,40
4	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1,920	2,33	4,47
5	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	41,286	6,25	258,04
7	K	612460273.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	m2	41,286	16,95	699,80
6	K	612460302.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 2 mm	m2	41,286	8,31	343,09
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				84,40
10	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,290	5,52	84,40
	D	99	Presun hmôt HSV				126,06
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,645	47,66	126,06
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				543,17
	D	766	Konštrukcie stolárske				364,41
14	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	25,33	25,33
15	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*1,000*	*23,10*	*23,10*
16	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*1,000*	*118,75*	*118,75*
12	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	71,18	71,18
13	*M*	*611810002200.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*1,000*	*126,05*	*126,05*
	D	784	Maľby				178,76
8	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	41,286	1,38	56,97
9	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	41,286	2,95	121,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
3 - Úprava sociálnych zariadení

JKSO:
Miesto: Obec Havaj

KS:
Dátum: 17. 1. 2024

Objednávateľ:
Obec Havaj
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Výberové konanie
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
RG Ateliér, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Relovský Dávid
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**17 288,69**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	17 288,69	20,00%	3 457,74

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**20 746,43**

Ing. arch. Radoslav REPKA autorizovaný architekt 1377 AA

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
3 - Úprava sociálnych zariadení

Miesto:	Obec Havaj	Dátum:	17. 1. 2024
Objednávateľ:	Obec Havaj	Projektant:	RG Ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Výberové konanie	Spracovateľ:	Relovský Dávid

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 288,69**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 418,03
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 324,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 557,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 297,40
99 - Presun hmôt HSV	239,06
PSV - Práce a dodávky PSV	9 870,66
763 - Konštrukcie - drevostavby	868,42
766 - Konštrukcie stolárske	2 562,57
771 - Podlahy z dlaždíc	807,40
781 - Obklady	5 564,58
784 - Maľby	67,69
M - Práce a dodávky M	2 000,00
21-M - Elektromontáže	2 000,00

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
3 - Úprava sociálnych zariadení

Miesto: Obec Havaj
Dátum: 17. 1. 2024
Objednávateľ: Obec Havaj
Projektant: RG Ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ: Výberové konanie
Spracovateľ: Relovský Dávid

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 288,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 418,03
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 324,07
12	K	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú	m3	0,160	396,42	63,43
13	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	18,79	131,53
14	K	342240131.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	30,065	36,45	1 095,87
15	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	14,390	2,31	33,24
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 557,50
16	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	97,452	6,25	609,08
17	K	612460273.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	m2	97,452	16,95	1 651,81
26	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	15,634	0,70	10,94
27	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*10,162*	*1,10*	*11,18*
28	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*5,472*	*6,22*	*34,04*
29	K	632452644.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	15,634	13,98	218,56
30	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením samonivelačnej hmoty	m2	15,634	1,40	21,89
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 297,40
3	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,117	32,64	69,10
11	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	17,872	7,64	136,54
10	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	17,872	2,85	50,94
2	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových, drevených, 1 bm obvodu -0,005t	m	16,220	6,33	102,67
1	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	35,940	5,22	187,61
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,023	16,72	117,42
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,023	0,51	3,58
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,023	13,79	96,85
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,046	1,55	21,77
4	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,023	5,75	40,38
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,023	67,00	470,54
	D	99	Presun hmôt HSV				239,06
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,016	47,66	239,06
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 870,66
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				868,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	6,815	43,71	297,88
24	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	15,634	35,33	552,35
41	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,271	67,14	18,19
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 562,57
34	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	25,33	177,31
35	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*7,000*	*23,10*	*161,70*
36	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*7,000*	*118,75*	*831,25*
37	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	7,000	71,18	498,26
38	*M*	*611810002200.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*7,000*	*126,05*	*882,35*
40	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,290	40,36	11,70
	D	771	Podlahy z dlaždíc				807,40
31	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty	m2	15,634	22,09	345,36
32	*M*	*597740001600.S*	*Dlaždice keramické - podľa výberu investora*	*m2*	*17,197*	*25,24*	*434,05*
33	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,000	27,99	27,99
	D	781	Obklady				5 564,58
22	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	97,452	27,08	2 639,00
23	*M*	*597740000900.S*	*Obklad keramický - podľa výberu invesotra*	*m2*	*107,197*	*26,87*	*2 880,38*
39	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,557	29,03	45,20
	D	784	Maľby				67,69
20	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	15,634	1,38	21,57
21	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	15,634	2,95	46,12
	D	M	Práce a dodávky M				2 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				2 000,00
43	K	210011230.S	Zhotovenie elektroinštalácie (rozvody, ističe,osvetlenie,prepoj)	eur	2 000,000	1,00	2 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
4 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Obec Havaj

KS:
Dátum: 17. 1. 2024

Objednávateľ:
Obec Havaj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Výberové konanie

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
RG Ateliér, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Relovský Dávid

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **5 695,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 695,08	20,00%	1 139,02

Cena s DPH **v** **EUR** **6 834,10**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
4 - Zdravotechnika

Miesto:	Obec Havaj	Dátum:	17. 1. 2024
Objednávateľ:	Obec Havaj	Projektant:	RG Ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Výberové konanie	Spracovateľ:	Relovský Dávid

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 695,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	221,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	221,79
PSV - Práce a dodávky PSV	5 390,24
713 - Izolácie tepelné	81,45
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	331,69
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	509,92
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	4 467,18
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	83,05

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy priestorov kultúrneho domu
Objekt:
4 - Zdravotechnika

Miesto: Obec Havaj
Dátum: 17. 1. 2024
Objednávateľ: Obec Havaj
Projektant: RG Ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ: Výberové konanie
Spracovateľ: Relovský Dávid

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 695,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				221,79
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				221,79
1	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	16,000	8,33	133,28
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,752	15,61	11,74
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,752	0,51	0,38
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,752	11,58	8,71
5	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,752	90,00	67,68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 390,24
	D	713	Izolácie tepelné				81,45
6	K	713482305	Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm,	m	20,000	3,06	61,20
7	*M*	*283310002900*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*20,000*	*0,96*	*19,20*
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,804	1,30	1,05
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				331,69
9	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	5,000	0,54	2,70
10	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	2,000	1,43	2,86
11	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50	m	6,000	18,13	108,78
12	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	5,000	24,42	122,10
13	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	7,000	3,74	26,18
14	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	5,53	27,65
15	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	5,000	5,38	26,90
16	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11,000	1,32	14,52
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				509,92
17	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	17,98	35,96
18	K	722172100.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN10, polyfúznym zváraním	m	20,000	9,91	198,20
19	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	17,000	9,80	166,60
20	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	6,000	1,07	6,42
21	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	4,99	9,98
22	*M*	*551110005000.S*	*Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,51*	*25,02*
23	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,91	38,20
24	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	1,30	26,00
25	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,064	0,70	3,54
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				4 467,18
26	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	9,52	9,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	1,000	7,00	7,00
28	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	23,80	47,60
29	*M*	*642510000500*	*Pisoár KORINT, rozmer 360x305x470 mm, keramika, JIKA*	*ks*	*2,000*	*79,21*	*158,42*
30	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	5,000	54,46	272,30
31	*M*	*552370001600.S*	*Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií*	*ks*	*5,000*	*293,41*	*1 467,05*
32	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	5,000	9,25	46,25
33	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*5,000*	*90,00*	*450,00*
34	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	6,28	6,28
35	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	38,20	191,00
36	*M*	*642110004300.S .1*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*5,000*	*92,99*	*464,95*
37	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	5,000	3,04	15,20
38	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*5,000*	*32,13*	*160,65*
39	K	725320822.S	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb.	1,000	8,62	8,62
40	K	7258194LV	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	19,000	6,89	130,91
41	*M*	*551110019900.S*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz*	*ks*	*17,000*	*9,41*	*159,97*
42	*M*	*552380013200.S*	*Napúšťací ventil pre pisoár*	*ks*	*2,000*	*29,02*	*58,04*
43	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	4,59	13,77
44	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	15,47	77,35
45	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*5,000*	*72,70*	*363,50*
46	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	5,000	8,84	44,20
47	*M*	*551620005450*	*Zápachová uzávierka - sifón umývadlový šetriaci miesto, rozstup rohových ventil 200 mm, DN 50,*	*ks*	*5,000*	*27,73*	*138,65*
48	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety	ks	5,000	8,26	41,30
49	*M*	*551620019500*	*Pripojovacia manžeta HL200/1, pre WC VARIO, DN 110, otočné excentrické pripojenie (0 - 20 mm), PE*	*ks*	*5,000*	*8,73*	*43,65*
50	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	9,30	18,60
51	*M*	*551620011000.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50*	*ks*	*2,000*	*29,52*	*59,04*
52	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	44,538	0,30	13,36
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				83,05
53	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	5,000	16,61	83,05